



Prefeitura de
Macaíba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SETOR DE ENGENHARIA
RUA DR. PEDRO MATOS, 310 - CENTRO –CEP:59.280-000
FONES: 3271-6629/4924 –
E-MAIL: engenharia@macaiba.rn.gov.br

SETOR: ENGENHARIA _____
N.º DE PROC.: _____
PAG.: _____
ASS.: <i>Jens</i> _____
MAT.: 96431-1 _____

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA
COMUNIDADE RECREIO DO TREVO - MACAÍBA/RN.**

Fevereiro/2021

Jens



Prefeitura de
Macaíba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SETOR DE ENGENHARIA

RUA DR. PEDRO MATOS, 310 - CENTRO - CEP:59.280-000

FONES: 3271-6629/4924 -

E-MAIL: engenharia@macaiba.rn.gov.br

SETOR: ENGENHARIA
N.º DE PROC.: _____
PAG.: _____
ASS.: <i>ferno</i>
MAT.: 96431-1

SUMÁRIO

GENERALIDADES:	3
1. SERVIÇOS PRELIMINARES:	4
1.1. LOCAÇÃO DA OBRA:	4
2. REVESTIMENTO:	4
3. PINTURA	4
4. BANCO EM ALVENARIA	5
5. MARCO DA PRAÇA	5
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5
7. QUADRA POLIESPORTIVA	6
8. DIVERSOS	7
9. COMPLEMENTAÇÃO:	7
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS:	8

ferno



Prefeitura de
Macaíba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SETOR DE ENGENHARIA

RUA DR. PEDRO MATOS, 310 - CENTRO - CEP:59.280-000

FONES: 3271-6629/4924 -

E-MAIL: engenharia@macaiba.rn.gov.br

SETOR: ENGENHARIA _____
N.º DE PROC.: _____
PAG.: _____
ASS.: <i>Jeno</i> _____
MAT.: 96431-1 _____

As presentes especificações têm por objetivo expor os procedimentos mínimos para execução dos serviços de CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE RECREIO DO TREVO, neste município e fixar total responsabilidade técnica e civil sobre todos os serviços, elementos, componentes e materiais adotados na execução da obra.

GENERALIDADES:

Na execução dos serviços serão rigorosamente obedecidas às especificações, desenhos e projetos fornecidos em anexo.

A obra só deverá ser iniciada pela CONTRATANTE, quando a mesma estiver em mãos com a ordem de serviço e ART de execução.

Deve ficar perfeitamente claro, que em todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos, por determinada marca, denominação ou fabricação, fica subtendida a alternativa de rigorosa equivalência á juízo da fiscalização.

Mesmo em caso de não serem especificamente citados, prevalecerão na execução dos serviços e no emprego da obra e dos materiais, as normas, especificações, métodos e terminologia aprovados ou recomendados pela ABNT.

Será de responsabilidade da contratada, e as suas expensas, o fornecimento dos materiais, ferramentas e mão-de-obra necessários á execução completa da obra, bem como todos os instrumentos indispensáveis aos testes de funcionamento das instalações.

Todo e qualquer serviço que a critério da Fiscalização for julgado executado em desacordo com as especificações, ou que não tiver boa qualidade, quer quanto aos materiais aplicados, quer quanto à mão-de-obra empregada será desfeito e refeito pela Empreiteira, sem ônus para a Secretaria de Infraestrutura.

Todos os materiais a empregar na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfazer rigorosamente as descrições constantes nesta especificação.

Os detalhes não constantes nos projetos serão de responsabilidade da contratada com apreciação da FISCALIZAÇÃO.

Jeno



SETOR: ENGENHARIA
N.º DE PROC.:
PAG.:
ASS.: <i>Jeno</i>
MAT.: 96431-1

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1. LOCAÇÃO DA OBRA:

Os serviços a serem locados, como os canteiros, deverão ser pelo processo de “tábua corrida” largura de 10 cm rigorosamente de acordo com os níveis e indicações constantes dos projetos e detalhes, com auxílio de trena e escala para a edificação e locação corrida para praças, de forma a obter-se o perfeito esquadro da obra.

O ponto de partida da locação e o gabarito deverão ser executados com o auxílio de aparelhos de topografia.

2. REVESTIMENTO

O contrapiso a ser executado nos locais indicados em projeto arquitetônico, será em concreto simples com um Fck de 12,5MPa e espessura de 5,0cm.

O piso da praça será em blocos intertravados de concreto espessura 6,00 cm, fck 35 MPa, natural e colorido na cor amarelo, inclusive com colchão de areia, nos locais indicados em projeto.

O piso de sinalização tátil será do tipo brotoeja 25,00 x 25,00 cm, assentado com argamassa colante nos locais indicados em projeto.

Deverá ser executado serviço de capiaço no meio-fio granítico já existente.

3. PINTURA

Todo o meio-fio receberá pintura tipo caição com adoção de fixador, duas demãos. A Mureta, já executada, da quadra receberá este mesmo tipo de pintura.

Deverá ser executada a demarcação de vagas do estacionamento com tinta acrílica para piso, bem como demarcação da quadra. Além da demarcação da quadra, o piso da mesma receberá pintura com tinta acrílica, 02 demãos.

Toda a Estrutura metálica, incluindo postes para voleibol, traves para futebol e postes em ferro galvanizado para tabelas de basquete serão aplicadas 02 demãos de tinta esmalte sintético, sobre aplicação de zarcão.

Jeno