



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
SETOR DE ENGENHARIA - SE**

Rua Dr. Pedro Matos, nº 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaíba/RN.  
Tel.: (84) 3271-6629. Site: [www.macaiba.rn.gov.br](http://www.macaiba.rn.gov.br). E-mail: [obras@macaiba.rn.gov.br](mailto:obras@macaiba.rn.gov.br)

# ANEXO I

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO (LOTE III)				
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO (LOTE III)				
<b>LOCAL:</b>	VILA OLÍMPICA - MACAIBA/RN				
	<b>DATA:</b>	24/11/2021	<b>BDI:</b>	24,23%	
	<b>FONTE</b>	<b>VERBAO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	CAFRN	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	-	-	10/2021
	SBC	2021/11 - Natal	113,23%	-	11/2021
	SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,57%	-	03/2017
	SICRO NOVO	2021/07	-	-	11/2021
	SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	114,27%	70,53%	11/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
1.1	2010054	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC. 05/2020	CAFRN	M²	4,50	372,55	462,82	1.676,48	2.082,69
1.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	SINAPI	M2	13.084,78	2,09	2,60	27.347,19	34.020,43
1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	SINAPI	M	1.890,00	46,62	57,92	88.111,80	109.468,80
1.4	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	SINAPI	M2	13.084,78	54,79	68,07	716.915,10	890.680,97
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>								
2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	240,00	93,69	116,39	22.485,60	27.933,60
2.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	960,00	18,04	22,41	17.318,40	21.513,60
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>211.845,52</b>	
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>873.854,57</b>	
						<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>1.085.700,09</b>	

ALZEY GOMES FERREIRA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 2112427741

*Marcio Adriano Torres*  
MARCIO ADRIANO TORRES  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 2119516383